

園芸農業研究所ぶどうハウス更新工事 積算書

名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
【資 材】						
雨除けハウス	間口6.0m×奥行33m×高さ3.5m 5連棟	1	式			別紙資材内訳のとおり
資 材 計 ①						
【工 賃】						
既存ハウス及び棚解体		1	式			
本体組立工賃		165	式			
レインペット取付費		132	m			
エスター線取付		1	式			
工 賃 計 ②						
小 計 ①+②						
消費税及び地方消費税		10.0	%			
工 事 費						

【資材内訳】

名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
柱パイプ	42.7×1.6×2.5	66	本			TPLパイプ
中柱パイプ	42.7×1.6×4.0	55	本			TPLパイプ
梁パイプ	42.7×1.6×6.0	55	本			
梁下パイプ	42.7×1.6×5.0	55	本			
棟パイプ	42.7×1.6×6.0	165	本			
棟パイプ	42.7×1.6×3.0	132	本			
棟下パイプ	42.7×1.6×6.0	55	本			
棟下パイプ	42.7×1.6×3.0	11	本			
正筋交パイプ	42.7×1.6×3.5	22	本			
峰筋交パイプ	42.7×1.6×4.5	10	本			
アーチパイプ(本)	22.2×1.2×4.0	102	本			
アーチパイプ(本)	22.2×1.2×3.6	408	本			
小 計						
単クランプ付ベース	42用	121	組			
角ステップ	42用	40	個			
内ジョイント	42用	196	本			
内ジョイント	22用	48	本			
直交クランプ ドブ漬輸入	42×42	165	個			
自在クランプ ドブ漬輸入	42×42	132	個			
T型ジョイント	42×42	55	組			
外ジョイント 35度	22用	245	本			
クランプ付外ジョイント 35度	25×42	10	本			
フックバンド	25×42	245	個			

クロスワン	22×42	102	個			
クロスワン	22×22	612	個			
小計						
レインペット(二穴)	4m	28	枚			
レインペット(二穴)	2m	4	枚			
Iボルト		240	組			
RPJ	22φ	165	個			
スプリング	2m	132	本			
シーラー		6	個			
排水ダクト		4	個			
蝶ねじ		144	組			
直管	22.2×1.2×6.0	40	本			
内ジョイント	22用	32	本			
カナパイプ	金具付 4m	4	本			
小計						
資材合計						